

**KOSTENBERECHNUNG**

oberschelp architekten, I salemweg 15 | 88048 friedrichshafen

Projekt: Kindergarten "Ave Maria" Allingen Boskoopstr. 20 88048 Friedrichshafen Projekt Nr.: 2017XX

Bauherr: Kath. Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen Katharinenstrasse 16, 88045 Friedrichshafen Datum: 15.02.2017  
aktualisiert

Beschreibung: Da es keinerlei Abstellmöglichkeiten für Gartengeräte /Rasenmäher usw. gibt, ist ein Abstellhäuschen geplant. Ein neuer Rasenmäher muss auch angeschafft werden.

KGR	LBH	Leistungsbeschreibung	Firma	F	Kostenschätzung KS 14.07.2015 inkl. 19% MwSt.	Kostenberechnung KB inkl. 19% MwSt.	Kostenanschlag KV inkl. ABG Vergabe mit Skonto inkl. 19% MwSt.	SK Kostenverfolgung KF+SZ inkl. ABG und SK + Prognose inkl. 19% MwSt.	S Rechnungen AZ/SZ inkl. ABG und SK inkl. 19% MwSt.	Nr.
100	Grundstück				- €	- €	- €	- €	- €	
200	Herrichten und Erschliessen				- €	- €	- €	- €	- €	
300	Bauwerk				21.500,00 €	24.636,00 €	- €	- €	- €	
300	016	Zimmerarbeiten liefern und aufbauen eines Abstellhäuschen Holzkonstruktion aus KVH Dachschalung als Rauchschalung 2z Wandplanung/Montageuntergru Traufblenden Ortsgang Fichteverbpl. Außenbeplankung/Trespa auf Tor	psch		21.500,00 €	19.620,00 €				
						2.700,00 €				
						266,00 €				
						3.400,00 €				
						216,00 €				
						6.400,00 €				
						800,00 €				
						650,00 €				
						800,00 €				
						3.888,00 €				
						500,00 €				
300	022	Faschmerarbeiten Traufblech/Bitumenbahn Bitumenschindeldeckung einschl. Anschlüsse Wandanschlußbleche Dachrinne Regenablaufrohre Kleinelle Arbeitslohn				4.016,00 €				
						1.500,00 €				
						216,00 €				
						180,00 €				
						500,00 €				
						1.620,00 €				
300	034	Malerarbeiten diverse Ausbesserungen				1.000,00 €				
						1.000,00 €				
400	Technische Anlagen				1.000,00 €					
440	Beleuchtung	Leitungen verlegen und neue Beleuchtung Bewegungsmelder			1.000,00 €					
						800,00 €				
						200,00 €				
500	Aussenanlagen				6.000,00 €					
						6.172,00 €				

KGR	KGR LBH	Leistungsbeschreibung	Firma	F	Kost	KS	Kostenberechnung KB	Kosten voranschlag KV inkl. Skonto	SK	Kostenverfolgung KF+SZ	Rechnungen AZ/SZ	Nr.
				14.07.2015	inkl. 19% MwSt.	inkl. 19% MwSt.	inkl. 19% MwSt.	inkl. 19% MwSt.	%	inkl. 19% MwSt.	inkl. 19% MwSt.	
500	523	Herstellen von Untergrund des Abstellhäuschen Abtragen des Oberboden kl. Fundament unter Häuschen Arbeitszeit Aushub abfahren und entsorgen Untergrund Schotter Splitt liefern Feinplanie Pflastersteine liefern/verlegen Schnittkante herstellen Rasengittersteine unvorhergesehenes				6.172,00 € 350,00 € 500,00 € 1.980,00 € 765,00 € 250,00 € 200,00 € 97,00 € 630,00 € 300,00 € 600,00 € 500,00 €						
600	Ausstattung	Rasenmäher			- €	1.000,00 € 1.000,00 €						
700	Baunebenkosten				4.500,00 €	6.000,00 €						
730	Architektenleistungen	Architekt Statiker			4.500,00 €	6.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €						
Baukosten total inkl. 19% MwSt.					33.000,00 €	37.808,00 €						
Preissteigerung / Sicherheit					33.990,00 €	38.942,24 €						