



—

ZEPPELIN-STIFTUNG

Unsere Stiftung – Ganz nah am Menschen

## **Schaffung weiterer Kindertagesstättenplätze –**

## **Vorübergehende Einrichtung von Containern für den Kindergarten Kluffern**

## Geplante Ausführung der Container

- Dach als Warmdach (Zusatzdämmung damit keine Wärmebrücken entstehen und ein besserer sommerlicher Wärmeschutz gegeben ist)
- Lichte Raumhöhe 2,90 m einschließlich abgehängter Akustikdecke
- Fermacell-Trockenestrich (Trittschalldämmung, zusätzliche Isolierung gegen Fuß-Kälte)

- Innentüren als Holz-Türen mit Fingerklemmschutz
- Innenfenster als Sichtverbindung bodentief
- Außenliegender verstellbarer Sonnenschutz
- LED-Leuchten und Außenleuchten mit Bewegungsmelder

- Warmwasser-Heizung und kindgerechte Sanitär-Installation
- Alle Wasser-Installationen unter Putz bzw. mit Schacht verkleidet
- Wasser-Installation als Ringleitung mit automatischer Hygienespülung









